


COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA



PROVINCIA DI PAVIA



PEBA

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

AGOSTO 2022

ALL.B_SCHEDE DI ANALISI



criticità



Accesso

Sono presenti **gradini** all'accesso della biblioteca, della sala musica, della sede della polizia e di parte degli uffici comunali che rende inaccessibile gran parte della struttura a persone con disabilità motorie.



Percorsi interni

La finitura della **pavimentazione** di alcuni ambienti (accademia di musica e alcuni corpi scala) non è in buono stato.




Percorsi interni

Sono presenti **gradini** e **ostacoli** lungo i percorsi interni.



Collegamenti verticali

Alcuni livelli dell'edificio sono raggiungibili solo attraverso rampe di **scale** (sala consiliare, biblioteca...) prive del **corrimano** su entrambi i lati e di **fasce antiscivolo**.



punti di forza



Percorsi esterni

L'ingresso alla corte è complanare al marciapiede esterno. Inoltre la finitura della **pavimentazione** dei percorsi esterni è in buono stato.



Percorsi interni

Gli ambienti interni mantengono una **larghezza minima** di 90 cm dei percorsi e sono sufficientemente **illuminati**.



Collegamenti verticali

Il superamento dei gradini di accesso agli uffici comunali è garantito allo stato di fatto da un **servoscala**.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



EI.2

Centrale dei Carabinieri - Via dei Celti, 1

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parking** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso.



Accesso

Le scale e la rampa di accesso all'edificio sono prive di **corrimano** su entrambi i lati.




Percorsi interni

Alcuni **spazi interni** non sono ampi a sufficienza.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Accesso

L'accesso alla struttura non presenta ostacoli. Tuttavia, il **citofono** si trova a un'altezza da terra superiore a 130 cm.



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia attraverso una **rampa** che da **gradini**.



Percorsi interni

La porta d'**ingresso** presenta una luce netta superiore a 80 cm e una zona libera antistante e retrostante superiore a 140x140 cm.



Percorsi interni

I percorsi interni sono privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



Ex Chiesa San Lino, locale espositivo - Corso Matteotti

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

La porta di accesso presenta un **piccolo gradino** che può essere d'ostacolo alle persone con disabilità motorie.



Percorsi interni

Alcuni livelli dell'edificio sono raggiungibili solo attraverso il superamento di **gradini**.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Percorsi esterni

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi esterni è in buono stato.



Percorsi interni

Gli spazi interni sono sufficientemente ampi. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



Cimitero - Piazzale San Zeno


SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parceggi

I parcheggi riservati a persone con disabilità non riportano la **segnaletica verticale** adeguata.



punti di forza



Accesso

L'accesso alla struttura è **complanare** all'esterno.



Percorsi interni

I percorsi interni sono privi di ostacoli. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



Ex teatro - Via Garibaldi

NON
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

La porta di accesso presenta un **piccolo gradino** che può essere d'ostacolo alle persone con disabilità motorie.



Collegamenti verticali

La struttura non è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità (il teatro è al primo piano). Il **corpo scala** non è dotato di corrimano su entrambi i lati.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Accesso

La porta di **accesso** ha una luce superiore a 80 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi.



Y25 - Via Circonvallazione, 23

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi esterni

La superficie del **marciapiede pedonale esterno** lungo via Liberali non garantisce una buona percorribilità in carrozzina (non asfaltato).



Accesso

La porta di accesso presenta un **elemento sporgente** che può essere d'ostacolo alle persone con disabilità motorie.



punti di forza



Percorsi interni

Gli spazi interni sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.




Percorsi interni

Sono presenti **rampe** di raccordo per il superamento dei dislivelli interni.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche da parte di persone con disabilità. La struttura è dotata di **ascensore** e la rampa di scale di doppio **corrimano** e pavimentazione antiscivolo.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



EI.7

Piazzola ecologica - Viale Linards

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Percorsi

Il percorso è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Percorsi

L'**altezza** dei cassoni non permette la piena fruibilità da parte di persone con disabilità.



punti di forza



Accesso

Il percorso di **accesso** è asfaltato. È possibile accedere all'interno della piazzola in automobile.



Accesso

L'accesso all'edificio è **completare** al percorso esterno.



ES.1

Scuola dell'infanzia "A. Figari" - Via Marco Bellini, 31

NON
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

L'**accesso** principale alla struttura è garantito attraverso il superamento di una rampa di scale.




Percorsi esterni

L'accesso secondario alla struttura presenta **gradini** che non garantiscono la percorribilità in autonomia da parte di persone con disabilità.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Percorsi esterni

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi esterni è in buono stato.



Percorsi interni

Gli spazi interni sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



ES.2

Scuola primaria "P. Delucca" - Piazza P. Delucca, 49

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Accesso

I **gradini** presenti all'ingresso principale non sono dotati di doppio corrimano.



Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati. La struttura non è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche da parte di persone con disabilità.



punti di forza



Accesso

L'accesso alle persone con disabilità motorie è garantito da un percorso secondario che presenta una **rampa** di raccordo.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. Solo il piano terra risulta accessibile a persone con disabilità.



Percorsi interni

La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



IS.1

Campo sportivo - via Figari

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso.



Percorsi esterni

La superficie del **marciapiede pedonale esterno** non garantisce una buona percorribilità in carrozzina (non asfaltato).




Percorsi esterni

La **pavimentazione** dei percorsi esterni necessita di manutenzione in più punti.



Servizi igienici

Gli spogliatoi non sono dotati di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Accesso

L'**accesso** ai campi da calcio e alla pista di atletica è complanare ai percorsi esterni.



Percorsi interni

La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi.



SP.1

Area verde - Frazione Barbavara

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

La **piattaforma** su cui sono presenti gli arredi non è collegata al percorso esterno da un percorso pedonale pavimentato.



Percorsi

Il parco non è sufficientemente **illuminato**.



punti di forza



Percorsi

L'**accesso** al parco è complanare al percorso esterno.



SP.2

Parco Tre laghi - Via XX Settembre, 46

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

I parcheggi per disabili presenti in corrispondenza dell'ingresso al parco non presentano le **segnaletica** adeguata.




Percorsi

La **superficie** del percorso pedonale non garantisce una buona percorribilità in carrozzina (ghiaia).



Illuminazione

Il parco non è sufficientemente **illuminato**.



punti di forza



Accesso

L'**accesso** al parco non presenta ostacoli.



Percorsi

I dislivelli dei servizi presenti nel parco sono raccordati tramite **rampe**.



Area verde - Via Liberali

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

La **superficie** del percorso pedonale non garantisce una buona percorribilità in carrozzina.



Illuminazione

Il parco non è sufficientemente **illuminato**.



punti di forza



Accesso

L'**accesso** al parco è complanare al percorso esterno.



Percorsi

Il parco si allaccia a una pista ciclabile di collegamento. La finitura della **pavimentazione** del percorso esterno è in buono stato.



Area verde "G. Pisani" - Via Robecchi, 2-8

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

Non sono presenti **percorsi pavimentati** di collegamento tra il percorso pedonale e le attrezzature.



Illuminazione

Il parco non è sufficientemente **illuminato**.



Attraversamento

In corrispondenza dell'attraversamento pedonale è presente un **gradino**.



punti di forza



Percorsi

Il percorso pedonale è in piano e mantiene una **larghezza minima** di 90 cm lungo tutto il tragitto. L'**arredo** è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm.



Area verde - Via dei Longobardi

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

La superficie della **pavimentazione** è a tratti sconnessa e in cattivo stato.



Percorsi

Non sono presenti **percorsi pavimentati** di collegamento tra il percorso pedonale e le attrezzature.



Illuminazione

Il parco non è sufficientemente **illuminato**.



punti di forza



Accesso


L'**accesso** al parco non presenta ostacoli né dislivelli.



T.1

Tragitto 1 - Corso Insurrezione

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Attraversamento

L'attraversamento è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



T.2

Tragitto 2 - Via Bellini

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Sono presenti parcheggi in corrispondenza del percorso pedonale che possono risultare da **ostacolo** alla percorribilità.



Attraversamento

La **pavimentazione** in corrispondenza di alcuni attraversamenti è a tratti sconnessa. Inoltre, alcuni attraversamenti terminano in corrispondenza di **gradini**.



Attraversamento


L'attraversamento è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



T.3

Tragitto 3 - Corso Matteotti

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Attraversamento

L'attraversamento è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Attraversamento


La **pavimentazione** in corrispondenza di alcuni attraversamenti è a tratti sconnessa. Inoltre, alcuni attraversamenti terminano in corrispondenza di **gradini**.



T.4

Tragitto 4 - Via XX Settembre

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Percorso

Il **percorso pedonale** necessita di essere messo in sicurezza.



Attraversamento

L'attraversamento è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



T.5

Tragitto 5 - Via Valdarengo

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Attraversamento

L'attraversamento è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.